


(Interna oznaka hidranta.....)



Deklaracija o performansama br. DP.NH251

- Naziv i tip proizvoda:** Nadzemni požarni hidrant NH251
Usaglašen sa standardom SRPS EN14384
- *1 Ident broj:**
- Namena:** Zaštita od požara i za komunalne potrebe
- Proizvođač:** „TECOOP-ENG“ D.O.O. Pančevo
Savska 12-14, 26000 Pančevo, Srbija
- Sistem verifikacije konstantnosti performansi:** Sistem 1
- Ovlašćeno telo:** „TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY“ Š.P.
(br. 1299) Krajinská Cesta 2929/9, 92101 Piešťany, Slovak Republic
Ovlašćeno telo:
 - Izvršilo je inicijalno ispitivanje tipa
 - Izvršilo je inicijalnu proveru sistema fabričke kontrole proizvodnje
 - Izdalo je „EC-Sertifikat o Usaglašenosti“ br. 1299-CPD-0080
 - Vršiti kontinualni nadzor sistema fabričke kontrole proizvodnje
- Performanse:**



Karakteristike	Performanse	
	Utvrđene	Standard SRPS EN 14384
Nazivne veličine DN [mm], PN [bar]	DN 100, PN 16	
Ulazna priрубnica Du [mm]	(100)(150)	, PN16, SRPS EN 1092-2
Izlazni otvori Di [mm]	1x100 + 2x65	1x100 + 2x65
Koef. protoka Kv [m³/h]: za Di=(1x100) / za Di=(2x65)	266 / 278	≥160 / ≥140
Obrtni moment aktiviranja M _{OT} [Nm]	<40; klasa 1	≤130; klasa 3
Obrtni moment čvrstoće zatvarača M _{ST} [Nm]	>250	≥250
Broj okreta zatvarača, do pojave vode / ukupan	1 / 10	/ ≤15
Drenaža	Da	Da / Ne
Vreme pražnjenja (za Hi=1200÷2000 mm) [min]	(4÷6,5)	≤(12÷20)
Količina zaostale vode u telu hidranta [cm³]	80	≤150
Izolacioni pred ventil unutar hidranta	Da	Da / Ne
Mogućnost zamene zaptivača glavnog ventila, bez otkopavanja tla i bez demontaže tela hidranta	Da	Da / Ne
Aktiviranje bez dodatnog alata	Da	Da / Ne
Nepropusnost zatvarača i nakon 1000 aktiviranja	Da	
Mogućnost blokade neovlašćenog aktiviranja	Da	/
Mogućnost kontrole ispravnosti drenažnog ventila	Da	/
Težina (za Hi=1200÷2000 mm) [daN]	(65÷76)	/
Mogućnost zamene sedišta zatvarača	Da	/
Navojni deo zatvarača izvan toka vode	Da	/
*2	Mesto loma, usled sile „F“	Da
	Moment loma, usled sile „F“ [Nm]	7500
Upotreba kod vode za piće	Da/Ne	Da / Ne

8. Ova deklaracija je izdata pod odgovornosti proizvođača navedenog u tački 4.

U Pančevu,

(MP)

Odgovorno lice:

Overa ispravnosti hidranta, shodno tački 2.3 i 6.2, uputstva za bezbedan rad br. UBR.NH251

[illegible]